

Munkanem összesítő

TASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Előadott: 2019 OKT. 08.		
SZÁM: melléklet	
I/1891-23		
Helyszín: 2015	Műszám:	Előadás
		cu

Tassi Polgármesteri Hivatal

Dátum: 2019 OKT. 08

Érkeztetőszám: 6834

Tass Községi tér

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás		127 919
Falazás és egyéb kőműves munkák	118 979	278 157
Aljzatkészítés, hideg, és meleg burkolat	640 323	673 000
Felületképzés	75 516	88 627
Épületgépészet	520 981	273 702
Homlokzati és beltéri nyílászárók	1 540 970	370 314
Pályázat összesen (nettó)	2 896 769	1 811 719
Pályázat össz. Nettó	4 708 488	
ÁFA (27%)	1 271 292	
Pályázat összesen (bruttó)	5 979 780	

Tass 2019. 09. 25

Ajánlattevő:

TABA Építő KF
6098 Tass Dózsa Gy u 23

TABA ÉPÍTŐ KFT.
6098 Tass, Dózsa Gy. út 22.
Adószám: 25842214-2-03
Cégszám: 03-09-130286
Telefon: +36-7-19573200-01004005

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Sz.	Tétel szövege	Mennyiség	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Felvonulási költségek							
1	Férfi/Női WC helységekbe járólap bontása	12	m2		2 156		25 872
2	Falburkolat bontása (csempe)	10	m2		3 528		35 280
3	Szaniterek bonntása (wc, piszoár stb)	4	klt		7 921		31 684
4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe	1	db		35 083		35 083
Munkanem összesen:							127 919

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyisé g	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Kőműves költségek							
1	Falazás Férfi/ Női WC Épített zuhanyzó , illetve új wc kialakítása Porotherm 12N+F válaszfal táglából.(ágyazó falazó habarcsba)	15,73	m2	4 175	3 515	65 673	55 291
2	Vakolás Belső falak vakolása előrekevert mészcement összetételű habarcs vakolat Kézi felhordással (1-2 cm vastagságig)	31,28	m2	1 174	3 837	36 723	120 021
36-090-0130594	Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással,16-20 cm kiterített szélességig hiánypótlás 5- 25% között	33,5	fm	246	2 002	8 241	67 067
36-090-0130381	Javítási és pótlási munkákVakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlásaoldalfalon,11-20 cm szélesség között	33,5	fm	249	1 068	8 342	35 778
Munkanem összesen:						118 979	278 157

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyiség	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Burkolási költségek							
1	Fürdőszobák kentszigetelés készítése, hajlat erősítő szallaggal .	25	m2	8 335	882	208 375	22 050
2	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kiscépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, C20/25-XA2-32/S2 Betonhálóval erősítve	1,01	m3	19 720	23 762	19 917	24 000
3	Úsztatott vagy esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	11,75	m2	1 996	535	23 453	6 286
4	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó	10,91	m2	149	588	1 626	6 415
5	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, C2T MUREXIN FM 60 fugázó,	12,00	m2	4 367	6 223	52 404	74 676,00
6	Fal-, burkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó	65,5	m2	187	686	12 249	44 933
7	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs	73,15	m2	4 406	6 762	322 299	494 640
Munkanem összesen:						640 323	673 000

Tass Községi térDózsa György út 2. IRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyisé g	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Felületképzési munkák							
1	Glettelés függőleges falak Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyzilárdságú glettelő gipsz	13,65	m2	1 212	878	16 544	11 985
2	Festés függőleges falak Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, 2 rétegben , tagolt sima felületen Caparol Deckweiss Top diszperziós belső falfesték, mosásálló, fehér	13,65	m2	960	1 379	13 104	18 823
3	Glettelés vízszintes felületen (mennyezet) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyzilárdságú glettelő gipsz	10,16	m2	1 212	878	12 314	8 920
4	Festés vízszintes felületen (mennyezet) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, 2 rétegben , tagolt sima felületen Caparol Deckweiss Top diszperziós belső falfesték, mosásálló, fehér	10,16	m2	960	1 379	9 754	14 011
47-031-4303592	Belső fafelületeklazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal, tagolt felületen POLI-FARBE Boróka fabevonó vastaglazúr borovi fenyő	28	m2	850	1 246	23 800	34 888

Munkanem összesen:**75 516 88 627**

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyisé g	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Épületképzési munkák							
1	Szennyvízvezeték PVC cső szerelése(f50) idomokkal Rákötés a meglévő szennyvízhálózatra	3	klt	7 789	6 899	23 367	20 697
2	Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá 1 db WC kefe tartóval 1 db WC papír tartóval 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal, 1 db MOFÉM 206/ghs sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, SANIT 936 sz. műanyag öblítőtartállyal mélyöblítésű kivitelben alsó kifolyású,fehér .	3	db	78 845	29 134	236 535	87 402
3	Használton kívüli meglévő gépészeti vezetékek visszabontása szakszerű lezárása	1	klt		21 200		21 200
4	Meleg/hidegvíz vezeték, szigetelt ötrétegű cső szerelése, idomokkal, kötésekkel	10,5	m	2 297	534	24 119	5 607
5	Zuhanyfolyoka test vízszintes gallérral, szintező lábakkal, Összefolyokával DN 40/50 kivezetés, búzzár 50 mm, szakszerű bekötése csővezéssel.	2	klt	25 850	13 630	51 700	27 260
6	Kludi Standard kádtöltő-és zuhany csaptelep, zuhanyzettel	2	db	45 830	15 238	91 660	30 476
7	Bojler áthelyezése	1	klt	12 500	49 500	12 500	49 500
8	Mosdó elhelyezése falra szerelt kivitelben, csapteleppel, tartozékokkal készre szerelve	2	klt	40 550	15 780	81 100	31 560
Munkanem összesen:						520 981	273 702

Sz.	Tétel szövege	Mennyiség	Mérté-	Eredeti	Eredeti díj	Anyag	Díj összesen
Ajtó							
1	Szakiipari munkák Asztaloszerkezetek elhelyezése Fa ajtók, nyílászorok elhelyezése Fa kültéri nyílászorok elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), , uw<1,15 W/m2K Konszignációs jel: AJ-01 Méret:1400x3100	1	db	329 150	35 000	329 150	35 000

Belső ajtó

1	Szakiipari munkák Asztaloszerkezetek elhelyezése Fa ajtók, nyílászorok elhelyezése Fa beltéri nyílászorok elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hangszigetelt, fokozott légzárású ajtó,tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), uw<1,15 W/m2K Konszignációs jel: BAJ-01 Méret:750x2100	3	db	47 040	5 874	141 120	17 622
2	Szakiipari munkák Asztaloszerkezetek elhelyezése Harmónia zuhanyajtó (szerelvényezve, finom beállítással), uw<1,15 W/m2K Konszignációs jel: BAJ-02 Méret:900x2100	2	db	51 870	5 874	103 740	11 748

Ablak

1	Szakiipari munkák Asztaloszerkezetek elhelyezése Fa ablakok elhelyezése Fa kültéri nyílászorok, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), Uw = 1,15 W/m2K Konszignációs jel: AB-01 Méret:3000x2400	2	db	339 700	65 500	679 400	131 000
---	--	---	----	---------	--------	---------	---------

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

2	Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa ablakok elhelyezése Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerve, finombeállítás), Uw = 1.15 W/m2K Konszignációs jel: AB-02 Méret:1300x2400	2	db	110 000	19 825	220 000	39 650
---	---	---	----	---------	--------	---------	--------

Egyéb

1	Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Bontások Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2-6 m2 között	30	m ²		1 602		48 060
4	Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány) Fa vagy Műanyag belső ablakpárkány elhelyezése	10	m	5 040	1 602	50 400	16 020
5	Verzió: 2017-1 Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Javítási és pótlási munkák Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen,a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcos mészpéppel	22	m2	140	1 958	3 080	43 076
6	Verzió: 2017-1 Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belsőfestések Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	22	m2	640	1 279	14 080	28 138

Munkanem összesen:

1 540 970 370 314

Munkanem összesítő

TASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Elkészít: 2019 OKT 08.		
Szám:	1/1891-24	ir.
Előzetes:		Érdesi

Tass Községi tér

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás		133 150
Falazás és egyéb kőműves munkák	125 349	296 157
Aljzatkészítés,hideg,és meleg burkolat	678 597	691 219
Felületképzés	77 134	90 818
Épületgépészet	520 981	273 702
Homlokzati és beltéri nyílászárók	1 746 170	370 314
Pályázat összesen (nettó)	3 148 231	1 855 360
Pályázat össz. Nettó	5 003 591	
ÁFA (27%)	1 350 969	
Pályázat összesen (bruttó)	6 354 560	

Tass 2019 szept. 28.

Készítette:
PITYU-75 TRANS KFT
6098 Tass Kert u 5.

Taragó Péter

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyiség	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Felvonulási költségek							
1	Férfi/Női WC helységekbe járolap bontása	12	m2		2 556		29 650
2	Falburkolat bontása (csempe)	10	m2		3 950		39 500
3	Szaniterek bonntása (wc, piszoár stb)	4	klt		8 500		34 000
4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe	1	db		30 000		30 000
Munkanem összesen:							133 150

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyisé g	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Kőműves költségek							
1	Falazás Férfi/ Női WC Épített zuhanyzó , illetve új wc kialakítása Porotherm 12N+F válaszfal táglából.(ágyazó falazó habarcsba9	15,73	m2	4 580	3 850	72 043	60 561
2	Vakolás Belső falak vakolása előrekevert mészcement összetételű habarcs vakolat Kézi felhordással (1-2 cm vastagságig)	31,28	m2	1 174	3 837	36 723	120 021
36-090-0130594	Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással,16-20 cm kiterített szélességigihányóptálás 5- 25% között	33,5	fm	246	2 200	8 241	73 700
36-090-0130381	Javítási és pótlási munkákVakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlásaoldal falon,11-20 cm szélesség között	33,5	fm	249	1 250	8 342	41 875
Munkanem összesen:						125 349	296 157

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyiség	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Burkolási költségek							
1	Fürdőszobák kentszigetelés készítése, hajlat erősítő szallaggal .	25	m2	8 335	882	208 375	22 050
2	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kiegészés, betonszivattyú továbbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, C20/25-XA2-32/S2 Betonhálósval erősítve	1,01	m3	19 720	23 762	19 917	24 000
3	Úsztatott vagy esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	11,75	m2	1 996	535	23 453	6 286
4	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó	10,91	m2	149	588	1 626	6 415
5	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, C2T MUREXIN FM 60 fugázó,	12,00	m2	4 850	6 900	58 200	82 800,00
6	Fal-, burkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó	65,5	m2	187	686	12 249	44 933
7	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs	73,15	m2	4 850	6 900	354 778	504 735
Munkanem összesen:						678 597	691 219

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyisé g	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Felületképzési munkák							
1	Glettelés függőleges falak Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyzilárdságú glettelő gipsz	13,65	m2	1 280	970	17 472	13 241
2	Festés függőleges falak Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, 2 rétegben , tagolt sima felületen Caparol Deckweiss Top diszperziós belső falfesték, mosásálló, fehér	13,65	m2	960	1 379	13 104	18 823
3	Glettelés vízszintes felületen (mennyezet) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyzilárdságú glettelő gipsz	10,16	m2	1 280	970	13 005	9 855
4	Festés vízszintes felületen (mennyezet) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, 2 rétegben , tagolt sima felületen Caparol Deckweiss Top diszperziós belső falfesték, mosásálló, fehér	10,16	m2	960	1 379	9 754	14 011
47-031-4303592	Belső fafelületeklazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal, tagolt felületen POLI-FARBE Boróka fabevonó vastaglazúr borovi fenyő	28	m2	850	1 246	23 800	34 888

Munkanem összesen:**77 134 90 818**

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyisé g	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Épületképzési munkák							
1	Szennyvízvezeték PVC cső szerelése(f50) idomokkal Rákötés a meglévő szennyvízhálózatra	3	klt	7 789	6 899	23 367	20 697
2	Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá 1 db WC kefe tartóval 1 db WC papír tartóval 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal, 1 db MOFÉM 206/ghs sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, SANIT 936 sz. műanyag öblítőtartállyal mélyöblítésű kivitelben alsó kifolyású,fehér .	3	db	78 845	29 134	236 535	87 402
3	Használaton kívüli meglévő gépészeti vezetékek visszabontása szakszerű lezárása	1	klt		21 200		21 200
4	Meleg/hidegvíz vezeték, szigetelt ötrétegű cső szerelése, idomokkal, kötésekkel	10,5	m	2 297	534	24 119	5 607
5	Zuhanyfolyoka test vízszintes gallérral, szintező lábakkal, Összefolyókéval DN 40/50 kivezetés, búzzár 50 mm, szakszerű bekötése csővezéssel.	2	klt	25 850	13 630	51 700	27 260
6	Kludi Standard kádtöltő-és zuhany csaptelep, zuhanyszettel	2	db	45 830	15 238	91 660	30 476
7	Bojler áthelyezése	1	klt	12 500	49 500	12 500	49 500
8	Mosdó elhelyezése falra szerelt kivitelben, csapteleppel, tartozékokkal készre szerelve	2	klt	40 550	15 780	81 100	31 560
Munkanem összesen:						520 981	273 702

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Sz.	Tétel szövege	Mennyiség	Mérté-	Eredeti	Eredeti díj	Anyag	Díj összesen
Ajtó							
1	Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa ajtók, nyílászorok elhelyezése Fa kültéri nyílászorok elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finom beállítással), , uw<1,15 W/m2K Konszignációs jel: AJ-01 Méret:1400x3100	1	db	360 150	35 000	360 150	35 000

Belső ajtó

1	Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa ajtók, nyílászorok elhelyezése Fa beltéri nyílászorok elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hangszigetelt, fokozott légzárású ajtó,tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finom beállítással), uw<1,15 W/m2K Konszignációs jel: BAJ-01 Méret:750x2100	3	db	47 040	5 874	141 120	17 622
2	Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Harmónia zuhanyajtó (szerelvénnyezve, finom beállítással), uw<1,15 W/m2K Konszignációs jel: BAJ-02 Méret:900x2100	2	db	51 870	5 874	103 740	11 748

Ablak

1	Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa ablakok elhelyezése Fa kültéri nyílászorok, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), U _w = 1.15 W/m2K Konszignációs jel: AB-01 Méret:3000x2400	2	db	383 200	65 500	766 400	131 000
---	---	---	----	---------	--------	---------	---------

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

2	Szakipari munkák Asztaloszerkezetek elhelyezése Fa ablakok elhelyezése Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), U _w = 1,15 W/m ² K Konszignációs jel: AB-02 Méret:1300x2400	2	db	153 600	19 825	307 200	39 650
---	--	---	----	---------	--------	---------	--------

Egyéb

1	Szakipari munkák Asztaloszerkezetek elhelyezése Bontások Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2-6 m ² között	30	m ²		1 602		48 060
4	Szakipari munkák Asztaloszerkezetek elhelyezése ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány) Fa vagy Műanyag belső ablakpárkány elhelyezése	10	m	5 040	1 602	50 400	16 020
5	Verzió: 2017-1 Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Javítási és pótlási munkák Vakolatjavítás oldalirálon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcos mézspéppel	22	m ²	140	1 958	3 080	43 076
6	Verzió: 2017-1 Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belsőfestések Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	22	m ²	640	1 279	14 080	28 138

Munkanem összesen:

1 746 170 370 314

Munkanem összesítő

Tass-i Polgármesteri Hivatal

2019 OKT 0 8

sztelősztant

6386

TASSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Dátum	2019 OKT 0 8
Szám	1/1891-25 -10
Előírt	Értékelés

Tass Községi tér

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás		136 392
Falazás és egyéb kőműves munkák	137 065	318 439
Aljzatkészítés,hideg,és meleg burkolat	698 155	710 594
Felületképzés	78 801	93 230
Épületgépészet	527 746	291 900
Homlokzati és beltéri nyílászárók	1 755 500	358 314
Pályázat összesen (nettó)	3 197 267	1 908 869
Pályázat össz. Nettó	5 107 136	
ÁFA (27%)	1 378 926	
Pályázat összesen (bruttó)	6 486 062	

Ajánlatot készítette:

Szi-Sza Építőipari KFT

6098 Tass, Dózsa Gy. U 27.
SZI-SZA ÉPÍTŐIPARI KFT.
 6098 Tass, Dózsa Gy. u. 27.
 Adószám: 1-489982-2-03
 Cégj.szám: 03-09-118786
 Bsz.: 52800021-12001345

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyiség	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Felvonulási költségek							
1	Férfi/Női WC helységekbe járolap bontása	12	m2		2 620		30 392
2	Falburkolat bontása (csempe)	10	m2		3 880		38 800
3	Szaniterek bonntása (wc, piszoár stb)	4	klt		8 800		35 200
4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe	1	db		32 000		32 000
Munkanem összesen:							136 392

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyiség	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Burkolási költségek							
1	Fürdőszobák kentszigetelés készítése, hajlat erősítő szallaggal .	25	m2	8 550	910	213 750	22 750
2	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehurúzva, kavicsbetonból, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, C20/25-XA2-32/S2 Betonhálóval erősítve	1,01	m3	19 900	24 020	20 099	24 260
3	Úsztatott vagy esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	11,75	m2	2 055	611	24 146	7 179
4	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó	10,91	m2	155	595	1 691	6 491
5	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, C2T MUREXIN FM 60 fugázó,	12,00	m2	4 920	7 040	59 040	84 480,00
6	Fal-, burkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó	65,5	m2	220	681	14 410	44 606
7	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs	73,15	m2	4 990	7 120	365 019	520 828
Munkanem összesen:						698 155	710 594

Tass Községi térDózsa György út 2. HRSZ:1177/1

Ssz.	Tétel szövege	Mennyisé g	Mérté- kegység	Eredeti anyag ár	Eredeti díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Épületképzési munkák							
1	Szennyvízvezeték PVC cső szerelése(f50) idomokkal Rákötés a meglévő szennyvízhálózatra	3	klt	7 789	6 899	23 367	20 697
2	Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá 1 db WC kefe tartóval 1 db WC papír tartóval 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal, 1 db MOFÉM 206/ghs sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, SANIT 936 sz. műanyag öblítőtartállyal mélyöblítésű kivitelben alsó kifolyású,fehér .	3	db	81 100	35 200	243 300	105 600
3	Használaton kívüli meglévő gépészeti vezetékek visszabontása szakszerű lezárása	1	klt		21 200		21 200
4	Meleg/hidegvíz vezeték, szigetelt ötrétegű cső szerelése, idomokkal, kötésekkel	10,5	m	2 297	534	24 119	5 607
5	Zuhanyfolyoka test vízszintes gallérral, szintező lábakkal, Összefolyokával DN 40/50 kivezetés, búzzár 50 mm, szakszerű bekötése csővezéssel.	2	klt	25 850	13 630	51 700	27 260
6	Kludi Standard kádtöltő-és zuhany csaptelep, zuhanyszettel	2	db	45 830	15 238	91 660	30 476
7	Bojler áthelyezése	1	klt	12 500	49 500	12 500	49 500
8	Mosdó elhelyezése falra szerelt kivitelben, csapteleppel, tartozékokkal készre szerelve	2	klt	40 550	15 780	81 100	31 560
Munkanem összesen:						527 746	291 900

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

2	Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Fa ablakok elhelyezése Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerve, finombeállítással), U _w = 1,15 W/m ² K Konszignációs jel: AB-02 Méret:1300x2400	2	db	153 600	19 825	307 200	39 650
---	---	---	----	---------	--------	---------	--------

Egység							
1	Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Bontások Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2-6 m ² között	30	m ²		1 602		48 060
4	Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány) Fa vagy Műanyag belső ablakpárkány elhelyezése	10	m	5 040	1 602	50 400	16 020
5	Verzió: 2017-1 Építőmesteri munkák Vakolás és rabilolás Javítási és pótlási munkák Vakolatjavítás oldal falon, tégl-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcos mézspéppel	22	m ²	140	1 958	3 080	43 076
6	Verzió: 2017-1 Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belsőfestések Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	22	m ²	640	1 279	14 080	28 138

Munkanem összesen:

1 755 500 358 314