Tass Község Jegyzőjétől.

Határozat tervezet

Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 6.-i ülésére

361/2018.(XI.6.).határozat: Munkács-Darányi utca útfelújítása- kivitelező kiválasztása

Határozat

1./Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Munkácsy utca és a Darányi utca útfelújítását. Ennek kivitelezésére a LAKESZ ÚT KFT (3374 Dormánd, Dózsa Gy. u.11., adószám: 24872081-2-10) árajánlatát fogadja el.

2./Az 1./pontban meghatározott kivitelezési munkák fedezete a 2018.évi költségvetésben közutak fenntartásának támogatása jogcímen rendelkezésre áll 5.343.580.-Ft.

3./A Képviselő-testület megbízza Németh Gábor polgármestert, hogy a LAKESZ ÚT KFT-vel a vállalkozási szerződést kösse meg.

Hat. idő: 2018.november 30.
Felelős: Németh Gábor polgármester
Határozatról értesülnek:

- Bálintné dr. Mag Melinda jegyző
- Czégányné Végh Erika gaz. ügyintéző
- LAKESZ ÚT KFT.

Tass, 2018. november 5.

Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző tartós távollétében helyette
Zolnai Margit

LAKESZ Út Útépítő Kft.
3374 Dormánd, Dózsa György út 11.

Adószám: 24872081-2-10
Cégjegyzék szám: 10-09-034554

Tárgy: Árajánlat - költségvetési összesítő

Tass, Munkácsy u., Darányi u., Bem u. belterületi útszakaszok felújítási munkáihoz.

Az útszakaszok felújítása során teljesítendő feladatok költségvetési összesítője:

Munkácsy u.: 215m x 3m = 645m²

	mennyiség	egységár Ft(ÁFA nélkül)	érték Ft(ÁFA nélkül)
Útalap javítás (0/22), szintezés, padkanyesés, aknafedő lapok szintre emelése, útcsatlakozások kiépítése	645 m²	500	322.500
Kétrétegű itatott aszfaltburkolat készítés	645 m²	2.200	1.419.000

Darányi u.: 200m x 4m = 800m²

	mennyiség	egységár Ft(ÁFA nélkül)	érték Ft(ÁFA nélkül)
Útalap javítás (0/22), szintezés, padkanyesés, aknafedő lapok szintre emelése, útcsatlakozások kiépítése	800 m²	500	400.000
Kétrétegű itatott aszfaltburkolat készítés	800 m²	2.200	1.760.000

Nettó összesen:	3.901.500 Ft
ÁFA	1.053.405 Ft
Bruttó összesen:	4.954.905 Ft

Bem u.: 250m x 4m = 1000m²

	mennyiség	egységár Ft(ÁFA nélkül)	érték Ft(ÁFA nélkül)
Útalap készítés (20 cm - 0/80 zúzott kő), tükör készítés, hengerelés, kitermelt föld elszállítása	1.000 m²	2.500	2.500.000
Ékelő kő terítés(0/22), hengerelés	1.000 m²	800	800.000

Nettó összesen:	3.300.000 Ft
ÁFA	891.000 Ft
Bruttó összesen:	4.191.000 Ft

Fizetési mód: átutalás, megegyezés szerint

Az elvégzett munkára 2 év teljes körű garanciát vállalunk.

Dormánd, 2018. 11. 03.

.....
LAKESZ Út Útépítő Kft.
Ádám András
06-20/222-0269

Σ 9.145.905

Profi Aszfalt Kft.
3388 Poroszló
Jövő u. 8.
Adószám: 26145912-2-10
Cégjegyzék szám: 10-09-036501

KÖLTSÉGVETÉS - ASZFALTOZÁS ÁRAJÁNLAT

Munkaterület helye:

Tass, Munkácsy u. és Darányi u.

Munka megnevezése: **új útburkolat készítés**

Útalap készítés, padka javítás, aknafedelek emelése, új útburkolat készítés 2 rétegű itatott aszfaltból

1)
Munkácsy u. 645 m2
2 960 FT/m2

A munka költsége:

Nettó: 1 909 200 FT

ÁFA: 515 484 FT

Bruttó: 2 424 684 FT

2)
Darányi u. 800 m2
2 960 FT/m2

A munka költsége:

Nettó: 2 368 000 FT

ÁFA: 639 360 FT

Bruttó: 3 007 360 FT

Tass, Bem u.

Munka megnevezése: **útalap készítés, fedőréteg homokos kavics**

Bem u. 1000 m2
3 500 FT/m2

A munka költsége:

Nettó: 3 500 000 FT

ÁFA: 945 000 FT

Bruttó: 4 445 000 FT

Fizetés: átutalás megegyezés alapján

A garancia teljes körű, időtartama 1 év.

Poroszló, 2018. 11. 05.

Varga Zsolt
Profi Aszfalt Kft.

€ 9.887.044

Pozsonyi és Társa Kft.
6098 Tass,
Szeretet u. 30.

Cím: **Tass Község Önkormányzata**

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Munkácsy utca 3m x 215m = 645 m^2

Útalap és útpadka javítás

645 m^2	960 Ft/ m^2	619 200 Ft

Szennyvíz akna fedlap szintre helyezése

3 db	28 000 Ft/db	84 000 Ft

Útburkolat készítés kétrétegű itatott aszfalttal

645 m^2	2 560 Ft/ m^2	1 651 200 Ft

Nettó munkadíj összesen	2 354 400 Ft
+ÁFA	635 688 Ft
Bruttó munkadíj összesen:	2 990 088 Ft

Tass, 2018. november 5.

Tisztelettel:

POZSONYI és TÁRSA
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
6098 TASS, Szeretet utca 30.
Tel.: 76/357-141
Adószám: 11571096-2-03
Számlasz.: 11739498-20003020

Pozsonyi Ferenc
ügyvezető

Σ 9.429.191

Pozsonyi és Társa Kft.
6098 Tass,
Szeretet u. 30.

Cím: **Tass Község Önkormányzata**

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Darányi utca 4m x 202m = 808 m^2

Útalap és útpadka javítás

808 m^2	960 Ft/ m^2	775 680 Ft

Szennyvíz akna fedlap szintre helyezése

2 db	28 000 Ft/db	56 000 Ft

Útburkolat készítés kétrétegű itatott aszfalttal

808 m^2	2 560 Ft/ m^2	2 068 480 Ft

Nettó munkadíj összesen	2 900 160 Ft
+ÁFA	783 043 Ft
Bruttó munkadíj összesen:	3 683 203 Ft

Tass, 2018. november 5.

Tisztelettel:

POZSONYI és TÁRSA
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
6098 TASS, Szeretet utca 30.
Tel.: 76/357-141
Adószám: 11571096-2-03
Számlasz.: 11732198-20003029

Pozsonyi Ferenc
ügyvezető

Pozsonyi és Társa Kft.

6098 Tass,
Szeretet utca 30.

ÁRAJÁNLAT

Tass Község Önkormányzat

Tárgy: Bem utca, 250m-es szakasza 4 m szélességben
útalap, homokos kavics fedőréteg készítése

Tételkiírás **Mennyiség**	**Egységre jutó** **Anyagos munakdíj**	**A tétel ára összesen** **Anyagos munkadíj**
Útalap készítés törtbetonból		
1000 m^2	1780 Ft/m^2	1 780 000 Ft
Fedőréteg készítés homokos kavicsból		
1000 m^2	390 Ft/m^2	390 000 Ft
	Összesen:	**2 170 000 Ft**
	Áfa:	**585 900 Ft**
	Végösszesen:	**2 755 900 Ft**

Kelt: Tass, 2018. november 5.

POZSONYI és TÁRSA
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
6098 TASS, Szeretet utca 30.
Tel.: 76/357-141
Adószám: 11571096-2-03
Számlaszám: 11732198-20003029